

Check – list tipo A-Ai


situazione edilizia

UGENTO

SCHEDA A	COMUNE DI UGENTO PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Analisi e Restituzione situazione Edilizia)
----------	---

	SCHEDA AI	NOME	INDIRIZZO	FUNZIONE PRINCIPALE	TITOLO DI GODIMENTO	VINCOLI	INTERVENTI IN ATTO	CONFORMITÀ AI REQUISITI NORMATIVI	FREQUENZA	CATEGORIE BARRIERE ARCHITETTONICHE					STIMA TOTALE	PRIORITY	NOTE
										PARK	ACCESSO	SERVIZI IGIENICI	COLLEGAMENTI VERTICALI	PERCORSO INTERNO			
schede 1-5	Scheda A1	D) EDIFICIO SCOLASTICO	Via D'Annunzio	scuola	proprietà	nessuno	nessuno	no	media	€ -	€ 100,00	€ 400,00	€ 17.000,00	€ 2.060,00	€ 19.560,00		
	Scheda A2	E) EDIFICIO SCOLASTICO	P.zza Immacolata	scuola	proprietà	storico	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ 8.000,00	€ -	€ 600,00	€ -	€ 10.400,00		
	Scheda A3	F) EDIFICIO SCOLASTICO	Via Corfù	scuola	proprietà	nessuno	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ 10.000,00	€ 400,00	€ -	€ 2.060,00	€ 14.260,00		
	Scheda A4	G) EDIFICIO SCOLASTICO	Via G. D'Annunzio	scuola	proprietà	nessuno	Ristrutt.		media	€ 1.800,00	€ -	€ 9.500,00	€ 10.600,00	€ 2.060,00	€ 23.960,00		
	Scheda A5	A) PALAZZO COMUNALE	piazza A. Colosso	comune	proprietà	storico	nessuno	no	alta	€ -	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 600,00	€ 2.060,00	€ 29.660,00		
schede 6-10	Scheda A6	B) SEDE COMUNALE DISTACCATA	Via Mons. L. Zola	comune	proprietà	nessuno	nessuno	no	alta	€ -	€ 400,00	€ 9.000,00	€ 600,00	€ 2.560,00	€ 12.560,00		
	Scheda A7	M) Immob. per ASSOCIAZIONI	Via Barbosa	associaz.	proprietà	storico	nessuno	no	bassa	€ -	€ 4.900,00	€ 9.000,00	€ -	€ 1.700,00	€ 15.600,00		
	Scheda A8	N) TORRE DELL'OROLOGIO	P.zza San Vincenzo	associaz.	proprietà	storico	nessuno	no	bassa	€ -	€ 8.900,00	€ 12.000,00	€ 25.400,00	€ 11.700,00	€ 58.000,00		
	Scheda A9	U) PALAZZO GREGUCCI	Via Mare	associaz.	proprietà	nessuno	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ 14.500,00	€ 12.000,00	€ 25.400,00	€ 11.700,00	€ 65.400,00		
schede 11-15	Scheda A10	V) Immob. Strutt. SANITARIA	Via Cosenza	associaz.	proprietà	nessuno	ristruttur		media	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A11	AA) SEDE GIUDICE DI PACE	Via F.lli Molle	conciliazioni	Regione	nessuno	nessuno	si	media	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A12	AH) MUSEO CIVICO	Via della Zecca	cultura	proprietà	storico	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00		
	Scheda A13	AI) PALAZZO ROVITO	C.so Umberto I*	cultura	proprietà	storico	nessuno	si	bassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A14	AN) CHIOSCO	P.zza Immacolata	servizi	proprietà	nessuno	nessuno	no	bassa	€ -	€ 3.200,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.200,00		
schede 16-20	Scheda A15	AT) Ex Consorzio Bonifica	Via Mare	associaz.	proprietà	nessuno	ristruttur		media	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A16	AU) Immobile comunale	Via Taurisano	comune	proprietà	nessuno	ristrutt		bassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A17	MCU) MERCATO COPERTO	Via Marchesi di Ugento	servizi	proprietà	nessuno	nessuno		media	€ 1.800,00	€ 18.600,00	€ 3.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 25.400,00		
	Scheda A18	CS) CASTELLO	Via Castello	servizi	proprietà	storico	ristruttur		media	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A19	S) CENTRO SVILUPPO SOSTENIBILE	Via Acquarica	servizi	proprietà	nessuno	nessuno	no	bassa	€ 1.800,00	€ 7.400,00	€ 9.000,00	€ -	€ 7.500,00	€ 25.700,00		
	Scheda A20	T) SEDE VV.F. VOLONTARI	Via Acquarica	servizi	proprietà	nessuno	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ 12.500,00	€ 9.000,00	€ -	€ 7.500,00	€ 30.800,00		
	Scheda A21	AB) CIMITERO	Via Acquarica	gestione	proprietà	cimiteriale	nessuno	no	media	€ -	€ 8.500,00	€ 22.000,00	€ 32.000,00	€ 5.000,00	€ 67.500,00		
schede 21-25	Scheda A22	AC) DEPOSITO COMUNALE	Via Acquarica	comune	proprietà	paesagg	nessuno	no	bassa	€ 1.800,00	€ 8.500,00	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ 22.300,00		
	Scheda A23	AM) Immob. Finalità Sociali	Via Acquarica	gestione	proprietà	paesagg	nessuno	no	bassa	€ 1.800,00	€ 5.570,00	€ 2.600,00	€ 1.150,00	€ 1.110,00	€ 12.230,00		
	Scheda A24	AD) Immob. Finalità Sociali	Via T. Tasso	gestione	proprietà	nessuno	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 2.300,00		
	Scheda A25	O) CAMPO SPORTIVO	Via Taurisano	gestione	proprietà	nessuno	nessuno	no	media	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00		
schede 26-30	Scheda A26	P) PALAZZETTO SPORT	Via Montale	gestione	proprietà	nessuno	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ -	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	€ 6.400,00		
	Scheda A27	PL) ORATORIO SACRO CUORE	Via Rossini	servizi relig	chiesa	nessuno	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00		
	Scheda A28	LP) ORATORIO S. G. BOSCO	Via Firenze	servizi relig	chiesa	nessuno	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00		
	Scheda A29	TT) Piazza TEANO	Via Bassi - Via Teano	servizi	proprietà	nessuno	ristruttur	si	media	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A30	VZ) Immob. Strutt. SANITARIA	Via V. Armida	gestione asl	proprietà	nessuno	nessuno	si	alta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
										€ 25.200,00	€ 125.670,00	€ 133.700,00	€ 113.350,00	€ 60.810,00	€ 458.730,00		

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A1		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	D) EDIFICIO SCOLASTICO				
	Scuola Elementare (Ist. Comprensivo)				
	Via D'Annunzio				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - € 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 100,00	€ 100,00	

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO - € 100,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti? (prevedere solo campanelli allarme)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 200,00	€ 400,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			


Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - € 400,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala) (prevedere ascensore)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	1	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 300,00	€ 600,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	1	€ 400,00	€ 400,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 17.000,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 80,00	€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	20	€ 20,00	€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	30	€ 50,00	€ 1.500,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 2.060,00

 Note relative all'accessibilità dell'edificio

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A2		Unità di misura (cad-ver/cador/camq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	E) EDIFICIO SCOLASTICO				
	Scuola Materna ed Elementare				
	P.zza Immacolata				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -							€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				€ 8.000,00
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>					
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -							€ 8.000,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -							€ 0,00


COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 300,00	€ 600,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI					€ 600,00	

ascensore esistente
funzionante e accessibile

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO					€ 0,00	

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A3		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	F) EDIFICIO SCOLASTICO				
	Scuola materna				
	Via Corfù				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1		
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1		
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 200,00	€ 400,00	
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)? SISTEMAZIONE ESTERNA	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	300	€ 30,00	€ 9.000,00	
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	3	€ 200,00	€ 600,00	
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 10.000,00


Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 200,00	€ 400,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 400,00

C+T56:AA91OLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 80,00	€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	20	€ 20,00	€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	30	€ 50,00	€ 1.500,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 2.060,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A4		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	G) EDIFICIO SCOLASTICO				
	Scuola Media				
	Via G. D'Annunzio				
	Ignazio Silone				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -						€ 0,00

immobilità in fase di ristrutturazione

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 6.000,00	€ 8.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	manca il bagno al	piano primo	€ 1.500,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 9.500,00


COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 300,00	€ 600,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 10.000,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI					€ 10.600,00	

ripristinare ascensore e aprire porta di collegamento con auditorium

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 80,00	€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	20	€ 20,00	€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	30	€ 50,00	€ 1.500,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO					€ 2.060,00	

Note relative all'accessibilità dell'edificio

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A5		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	A) PALAZZO COMUNALE				
	piazza A. Colosso				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - € 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata? (spazio esterno)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	200	€ 45,00	€ 9.000,00
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm? (è esistente)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				

sostituire la pavimentazione esterna liscia e levigata

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO - € 9.000,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 9.000,00	€ 18.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - € 18.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	2	€ 300,00	€ 600,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI					€ 600,00	

ascensore esistente e accessibile

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 80,00	€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	20	€ 20,00	€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	0.00	€ 0,00	€ 0,00
33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	30	€ 50,00	€ 1.500,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO					€ 2.060,00	

Note relative all'accessibilità dell'edificio

L'accesso al palazzo comunale attualmente non è garantito in quanto l'anta del portone risulta arrugginita e pesante da aprire.

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A6		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	B) SEDE COMUNALE DISTACCATA				
	Via Mons. L. Zola				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata? (spazio esterno)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm? (è esistente)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00	
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 400,00

ascensore esistente
funzionante e accessibile

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1		€ 9.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 9.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 600,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 600,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.000,00
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.000,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 2.560,00

Note relative all'accessibilità dell'edificio

L'accesso al vano ascensore non risulta accessibile in quanto la porta di ingresso è di difficile fruizione e risulta difficile la sua apertura a causa del peso della stessa porta

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A7		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	M) Immob. per ASSOCIAZIONI				
	Via Barbosa				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -					€ 0,00	

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.000,00
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.500,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -					€ 4.900,00	

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 9.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -					€ 9.000,00	

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 300,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.000,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 1.700,00

Note relative all'accessibilità dell'edificio

COMUNE DI UGENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE sugli edifici)	PIANO (Rilievi)
---	----------------------------------

Categorie barriere architettoniche	Scheda A8 N) TORRE DELL'OROLOGIO P.zza San Vincenzo		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
---	--	--	--	----------------------	------------------

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -	€ 0,00
--	---------------

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.500,00

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -	€ 8.900,00
--	-------------------

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 12.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -	€ 12.000,00
--	--------------------

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 24.000,00
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.200,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 25.400,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 300,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.000,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 11.700,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A9		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	U) PALAZZO GREGUCCI				
	Via Mare				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.200,00	
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 5.000,00	
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 600,00	
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.000,00	
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 3.800,00	
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00	
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.500,00	
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 14.500,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 12.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 12.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 24.000,00
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.200,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 25.400,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 300,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 400,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.000,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 11.700,00

<p>_____ Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <p>_____ </p> <p>_____ </p> <p>_____ </p>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A10		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	V) Immob. Strutt. SANITARIA				
	Via Cosenza				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

lavori in corso

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>_____ Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilevi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A11		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AA) SEDE GIUDICE DI PACE				
	Via F.lli Molle				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -					€ 0,00	

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -					€ 0,00	

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -					€ 0,00	

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

Note relative all'accessibilità dell'edificio

L'accesso al palazzo con destinazione "Giudice di Pace" attualmente non è garantito in quanto l'anta del portone risulta arrugginita e pesante da aprire

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A12		/ca-	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AH) MUSEO CIVICO				
	Via della Zecca				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - **€ 1.800,00**

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO - **€ 0,00**

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - **€ 0,00**

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma...)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p><u>Note relative all'accessibilità dell'edificio</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A13		Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	A1) PALAZZO ROVITO			
	C.so Umberto I°			

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00


Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A14		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AN) CHIOSCO				
	P.zza Immacolata				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - € 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.200,00
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO - € 3.200,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - € 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilevi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A15		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AT) Ex Consorzio Bonifica				
	Via Mare				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - **€ 0,00**

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

lavori in corso

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO - **€ 0,00**

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - **€ 0,00**

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma...)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A16		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AU) Immobile comunale				
	Via Taurisano				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 art. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -					€ 0,00	

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -					€ 0,00	

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -					€ 0,00	

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO						
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
(Rilievi sugli edifici)						
Categorie barriere architettoniche	Scheda A17		Unità di misura cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)	
	MCU) MERCATO COPERTO					
	Via Marchesi di Ugento					

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 art. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -							€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				€ 18.600,00
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>					
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -							€ 18.600,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				€ 3.500,00
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -							€ 3.500,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 500,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.000,00
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 1.500,00

Note relative all'accessibilità dell'edificio <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A18		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	CS) CASTELLO				
	Via Castello				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK - **€ 0,00**

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				

lavori in corso

Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO - **€ 0,00**

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			

Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI - **€ 0,00**

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A19		tà di ara -ver/ca- a-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	S) CENTRO SVILUPPO SOSTENIBIL				
	Via Acquarica				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 4.300,00	
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 400,00	
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00	
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00	
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.300,00	
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 7.400,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 9.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 9.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.500,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 500,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.500,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 7.500,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A20		Stima unitaria €/...	Stima totale (€)	
	T) SEDE VV.F. VOLONTARI				
	Via Acquarica				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.500,00	
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 6.800,00	
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 500,00	
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm? (già esistente)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00	
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00	
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.300,00	
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 12.500,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 9.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 9.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.500,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 500,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.500,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 7.500,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilevi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A21		Unità di misura (cad- ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AB) CIMITERO				
	Via Acquarica				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.000,00	
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.500,00	
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 5.000,00	
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 8.500,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 22.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 22.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 32.000,00
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevozza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 32.000,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevozza? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 5.000,00
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 5.000,00

<p>_____ Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A22		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AC) DEPOSITO COMUNALE				
	Via Acquarica				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -					€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 8.500,00	
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -					€ 8.500,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 12.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -					€ 12.000,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO						
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
(Rilievi sugli edifici)						
Categorie barriere architettoniche	Scheda A23		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...		Stima totale (€)
	AM) Immob. Finalità Sociali					
	Via Acquarica					

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.200,00
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 120,00
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 250,00
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.200,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 5.570,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.600,00
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 2.600,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala) (esistente!)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 500,00
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 500,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 150,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI					€ 1.150,00	

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 160,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 450,00
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 200,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 300,00	
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO					€ 1.110,00	

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO						
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
(Rilievi sugli edifici)						
Categorie barriere architettoniche	Scheda A24		Stima unitaria €/...	Stima totale (€)		
	AD) Immob. Finalità Sociali					
	Via T. Tasso					

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -							€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>					
Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -							€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porte con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				€ 500,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -							€ 500,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevozza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevozza? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO						
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
(Rilievi sugli edifici)						
Categorie barriere architettoniche	Scheda A25		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)	
	O) CAMPO SPORTIVO					
	Via Taurisano					

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porte con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.500,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 2.500,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI					

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%/12)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO					

Note relative all'accessibilità dell'edificio <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A26		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	P) PALAZZETTO SPORT				
	Via Montale				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.300,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 2.300,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevozza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.300,00
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 2.300,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO						
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
(Rilevi sugli edifici)						
Categorie barriere architettoniche	Scheda A27		Unità di misura (cad- ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...		Stima totale (€)
	PL) ORATORIO SACRO CUORE					
	Via Rossini					

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.800,00	
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 2.800,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A28		Unità di misura (cad- ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	LP) ORATORIO S. G. BOSCO				
	Via Firenze				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art.	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.800,00	
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 2.800,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A29		Unità di misura (cad- ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	TT) Piazza TEANO				
	Via Bassi - Via Teano				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art.	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A30		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	VZ) Immob. Strutt. SANITARIA				
	Via V. Armida				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art.	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma...)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambolanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--