

**Check – list tipo A-Ai**

**situazione edilizia**

**T.S. GIOVANNI – T. MOZZA – LIDO MARINI**

SCHEDA A

COMUNE DI UGENTO - MARINE  
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
(Analisi e Restituzione situazione Edilizia)

SCHEDA A1	NOME	INDIRIZZO	FUNZIONE PRINCIPALE	TITOLO DI GODIMENTO	VINCOLI	INTERVENTI IN ATTO	CONFORMITÀ AI REQUISITI NORMATIVI	FREQUENZA	CATEGORIE BARRIERE ARCHITETTONICHE						STIMA TOTALE	PRIORITY	NOTE
									PARK	ACCESSO	SERVIZI IGIENICI	COLLEGAMENTI VERTICALI	PERCORSO INTERNO				
schede 1-5	Scheda A1	PT) PALAZZETTO SPORT (TSG)	Via B. Colleoni	Palazzetto sport	proprietà	paesaggistico	da ristrutturare	no	medio-alta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A2	PS) PRONTO SOCCORSO e IAT (TSG)	Via Giano Bifronte	pronto soccorso e uffici	proprietà	paesaggistico	nessuno	no	media	€ 1.800,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 4.500,00	€ 18.300,00		
	Scheda A3	ECT) ECOCENTRO (TSG)	Via Isole Tremiti	ecocentro	proprietà	paesaggistico	nessuno	no	bassa	€ 2.500,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 17.000,00		
	Scheda A4	BP) BAGNI PUBBLICI (TSG)	Lungomare Jonio	bagni pubblici	proprietà	paesaggistico	Ristrutt.	no	media	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.600,00		
	Scheda A5	VC) VILLETTA CONFISCATA	C.da Fontanelle	casa famiglia	proprietà	paesaggistico	nessuno	no	bassa	€ 1.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 13.800,00		
schede 6-10	Scheda A6	IC) IMMOBILE CONFISCATO (TSG)	C.da Paduli	centro estivo per detenuti	proprietà	paesaggio/parco	da ristrutturare	no	bassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Scheda A7	IAT) ASSISTENZA TURISTICA (TM)	zona parcheggi TM	associaz.	proprietà	paesaggio/parco	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 9.600,00		
	Scheda A8	ULM) UFFICI (LM)	P.zza Tirolo	uffici vigili urbani	proprietà	paesaggistico	nessuno	no	alta	€ 1.800,00	€ 27.100,00	€ 14.000,00	€ 28.000,00	€ 9.000,00	€ 79.900,00		
										€ 13.300,00	€ 49.900,00	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 18.000,00	€ 142.200,00		

**COMUNE DI UGENTO**  
**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**(Rilievi sugli edifici)**

<b>Categorie barriere architettoniche</b>	<b>Scheda A1</b>		Unità di misura (cad-ver/cador/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	<b>PT) PALAZZETTO SPORT (TSG)</b>				
	<b>Via B. Colleoni</b>				

<b>Parcheggio riservato</b>	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			

**Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -** **€ 0,00**

<b>ACCESSO</b>	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				

**Immobile da ristrutturare**

**Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -** **€ 0,00**

<b>Servizi igienici</b>	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti? (prevedere solo campanelli allarme)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			


**Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -** **€ 0,00**

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala) (prevedere ascensore)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>						<b>€ 0,00</b>

Immobile da ristrutturare

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>						<b>€ 0,00</b>


**COMUNE DI UGENTO**  
**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**(Rilievi sugli edifici)**

<b>Categorie barriere architettoniche</b>	<b>Scheda A2</b>		Unità di misura (cad-ver/cador/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	<b>(PS) PRONTO SOCCORSO e IAT (TSG)</b>				
	<b>Via Giano Bifronte</b>				

<b>Parcheggio riservato</b>	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 1.800,00</b>

<b>ACCESSO</b>	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 5.000,00	
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -</b>						<b>€ 5.000,00</b>

<b>Servizi igienici</b>	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	adeguamento dell'esistente		€ 7.000,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>						<b>€ 7.000,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	edificio sito al piano terra		
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					<b>€ 0,00</b>	

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	pavimentazione antiscivolo		
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.000,00
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 500,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 1.000,00
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>					<b>€ 4.500,00</b>	


**COMUNE DI UGENTO**  
**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**(Rilievi sugli edifici)**

<b>Categorie barriere architettoniche</b>	<b>Scheda A3</b>		Unità di misura (cad-ver/ca-or/ca-mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	<b>ECT) ECOCENTRO (TSG)</b>				
	<b>Via Isole Tremiti</b>				

<b>Parcheggio riservato</b>	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.500,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1		
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	1		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 2.500,00</b>

<b>ACCESSO</b>	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.500,00
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.000,00
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)? SISTEMAZIONE ESTERNA	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.500,00	
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -</b>						<b>€ 10.000,00</b>

<b>Servizi igienici</b>	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>						<b>€ 0,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	edificio sito al piano terra	
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					<b>€ 0,00</b>

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 1.000,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		€ 3.500,00
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>					<b>€ 4.500,00</b>

Note relative all'accessibilità dell'edificio <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--



COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A4		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	BP) BAGNI PUBBLICI (TSG)				
	Lungomare Jonio				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.600,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 3.600,00</b>

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -</b>						<b>€ 0,00</b>

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 0,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	edificio sito al piano terra		
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					<b>€ 0,00</b>	

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>					<b>€ 0,00</b>	

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A5		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	VC) VILLETTA CONFISCATA				
	C.da Fontanelle				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 1.800,00</b>

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata? (spazio esterno)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm? (è esistente)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.000,00
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.000,00	
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO -</b>						<b>€ 6.000,00</b>

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	per adeguamento		€ 6.000,00
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>						<b>€ 6.000,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	edificio sito al piano terra		
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente		
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					<b>€ 0,00</b>	

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>					<b>€ 0,00</b>	

Note relative all'accessibilità dell'edificio <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A6		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	IC) IMMOBILE CONFISCATO (TSG)				
	C.da Paduli				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 0,00</b>

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata? (spazio esterno)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -</b>						<b>€ 0,00</b>

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>						<b>€ 0,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>						<b>€ 0,00</b>

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>						<b>€ 0,00</b>

<p>Si rimette uno schema grafico di massima per garantire l'accessibilità agli uffici comunali con ingresso da via Duca d'Aosta e l'adeguamento dei servizi igienici.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

COMUNE DI UGENTO					
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					
(Rilievi sugli edifici)					
Categorie barriere architettoniche	Scheda A7		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	IAT) ASSISTENZA TURISTICA (TM)				
	zona parcheggi TM				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>						<b>€ 1.800,00</b>

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -</b>						<b>€ 1.800,00</b>

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 6.000,00
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>						<b>€ 6.000,00</b>


<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	edificio a piano terra	
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	non inerente	
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				<b>€ 0,00</b>	

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>				<b>€ 0,00</b>	

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--



**COMUNE DI UGENTO**  
**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**(Rilievi sugli edifici)**

<b>Categorie barriere architettoniche</b>	<b>Scheda A8</b>		Unità di misura (cad-ver/ca- or/ca- mq-)	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	<b>ULM) UFFICI (LM)</b>				
	<b>P.zza Tirolo</b>				

<b>Parcheggio riservato</b>	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -</b>					<b>€ 1.800,00</b>

<b>ACCESSO</b>	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	prevedere un altro raccordo	€ 1.800,00	
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 1.000,00	
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	da sistemare	€ 2.000,00	
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		€ 3.800,00	
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		€ 12.000,00	
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 3.500,00	
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 500,00	
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 2.500,00	
	<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -</b>					<b>€ 27.100,00</b>

<b>Servizi igienici</b>	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta con luce netta 75 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, ..... sono presenti e funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		€ 14.000,00
	16. negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -</b>					<b>€ 14.000,00</b>

<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 20.000,00
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 4.000,00
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scale?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 4.000,00
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI</b>						<b>€ 28.000,00</b>

<b>PERCORSO INTERNO</b>	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 3.500,00
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 2.000,00
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			€ 3.500,00
<b>Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO</b>						<b>€ 9.000,00</b>

<p>Note relative all'accessibilità dell'edificio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--